

СОГЛАСОВАНО
Постановление президиума
Минского городского комитета
профсоюза работников
строительства и промышленности
строительных материалов
№ 12 от «07» 07 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ГПО «Минскстрой»
А.А. Терехов
«19» 07 2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о смотре-конкурсе на лучшую организацию охраны труда и культуру производства на строительной площадке организаций, входящих в состав государственного производственного объединения «Минскстрой»

1. Общие положения.

1.1. Настоящее положение разработано в качестве руководящего материала при оценке комиссией строительного объекта в части обустройства и содержания строительной площадки, наличия исполнительной документации, организации и ведения работ, соблюдения норм и правил охраны труда и техники безопасности и основано на действующих нормативных и распорядительных документах по подготовке и ведению строительного-монтажных работ.

1.2. Смотр-конкурс на лучшую организацию охраны труда и культуру производства на строительной площадке организаций, входящих в состав государственного производственного объединения «Минскстрой» (далее – Смотр-конкурс) проводится ежегодно и приурочен к профессиональному празднику «День строителя» совместно с Минской городской организацией Белорусского профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов (далее – Минская городская организация профсоюза), с целью улучшения организации производства, культуры содержания рабочих мест, территорий строительных площадок, обеспечения надлежащих условий охраны труда и быта работающих, выявления лучших строительных площадок, обобщения соответствующего опыта и доведения его до всех подразделений объединения.

1.3. Задачей Смотра-конкурса является поддержание требуемого порядка на строительных площадках и содержании рабочих мест в соответствии с нормативно-законодательными актами, приведении строительных площадок в соответствие общеевропейским требованиям, создания на этой основе условий для высокопроизводительного труда и безопасного труда, достижения нормативного качества работ, а также повышения личной заинтересованности работающих и персональной ответственности руководителей за состояние строительных площадок.

1.4. Для проведения и подведения итогов Смотра-конкурса, в объединении создается комиссия, которая осуществляет мониторинг (обследования) на строительных площадках, оценивает их состояние (с оформлением актов) и учитывает материалы данных при подведении итогов.

1.5. Оценочный показатель общего уровня культуры производства на строительных площадках объединения используется для определения фактического состояния строительных площадок, степени их обустройства, организации ведения работ, проведения сравнительного анализа, выявления происходящих изменений и принятия мер, направленных на улучшение общего уровня культуры производства на строительных площадках объединения.

2. Порядок работы комиссии.

2.1. Комиссией проверяется наличие проектной, производственной и исполнительной документации, организация и порядок ведения работ, обеспечение безопасных условий труда, производится осмотр состояния строительной площадки, прилегающей территории, возводимых зданий и сооружений, бытовых и служебных помещений, а также технических устройств, применяемых на строительной площадке.

2.2. Комиссия, при необходимости, исходя из назначения строящегося объекта, его строительной готовности, социальной значимости, местонахождения, состава работающих и др., вправе осуществлять мониторинг других требований, не указанных в Методике.

2.3. По результатам работы комиссии на строительном объекте оформляется акт мониторинга установленной формы, согласно приложению 2.

2.4. Общая оценка строительной площадки производится комиссией исходя из имеющихся оценок по отдельным разделам Положения с учетом выполнения обязательных требований организационно-правового порядка строительства, охраны труда.

2.5. Незаконное ведение строительно-монтажных работ, грубые нарушения установленных требований охраны труда, промышленной безопасности влекут за собой неудовлетворительную оценку строительной площадки в целом.

2.6. Снятие с контроля нарушений, отмеченных в Акте мониторинга, осуществляется в сроки, указанные в Акте, после получения от строительной организации информации об устранении нарушений, представления необходимой документации и последующего обследования.

2.7. По результатам проведения Смотра-конкурса комиссия определяет победителей, готовит приказ об его итогах, имеющихся недостатках в вопросах организации и выполнения условий Смотра-конкурса, доводит его до сведения руководителей организаций.

3. Условия Смотра-конкурса.

3.1. В смотре-конкурсе на лучшую организацию и культуру производства строительной площадки участвуют все подрядные организации объединения. Основным условием является обязательное участие в смотре-конкурсе не менее трех строительных объектов, на которых на момент проведения, выполняются строительно-монтажные работы (далее - объекты Смотра-конкурса).

3.2. Предметами Смотра-конкурса являются: строительный объект с отведенной для его строительства территорией и расположенными на ней временными производственными, бытовыми и складскими помещениями, а также бытовые городки, расположенные вне строительной площадки или района застройки, функционально относящиеся к объекту строительства.

3.3. Победителями Смотра-конкурса признаются строительные организации (юридические лица), которые добились лучших результатов по организации и культуре производства, созданию условий охраны труда и быта работающих. При подведении итогов Смотра-конкурса комиссия определяет победителей и присуждает призовые места, а так же может присуждать не все призовые места, делить призовые места между участниками. Комиссия вносит предложения о поощрении руководителей, работников и председателей профсоюзных комитетов отличившихся строительных организаций, занявших призовые места и членов комиссии, участвовавших в проведении Смотра-конкурса.

3.4. Для поощрения руководителей и работников строительных организаций, занявших призовые места, устанавливаются следующие размеры премий. Размер премии (количество базовых величин): первая-до 150, вторая-до 100, третья-до 50.

3.5. Выплата денежных премий победителям в смотре-конкурсе осуществляется из расчета размера базовой величины в Республике Беларусь на момент проведения смотра-конкурса за счет денежных средств, перечисляемых Участниками Объединения на содержание аппарат управления ГПО «Минскстрой» в размере 70% от общей суммы расходов на премирование и средств Минской городской организации профсоюза – 30%.

Приложение 1

Методика оценки строительного объекта комиссией по культуре производства

№ п\п	Требования	Положения для оценки	Оценочный показатель
1.	Наличие документации:	<p>- ордер на производство работ; -удостоверения на имя ответственного за производство работ и других ИТР, руководящих работами на знание правил или протоколы; - разрешение на производство СМР (или отдельных этапов);-приказ руководителя строительной организации о назначении лица, ответственного за производство работ на объекте;- стройгенплан, комплект рабочих чертежей, ППР на выполняемые виды работ, схема организации стройплощадки и утвержденный график производства работ;- журналы производства работ,сварочных и бетонных работ,проверки знаний и инструктажей по охране труда и др.;-акт приемки работ подготовительного периода и др.</p>	<p>При наличии - «удовлетворительно», при отсутствии - «неудовлетворительно», при надлежащем и своевременном ведении журналов - «хорошо»</p>
2.	Обустройство и содержание строительной площадки:	<p>-соответствие габаритов строительной площадки, размещения временных зданий, обустройства по стройгенплану и ППР;- ограждение строительной площадки (вид ограждения - в соответствии с существующими требованиями) должно иметь опрятный вид: очищено от грязи, промыто, не иметь проемов, поврежденных участков, отклонений от вертикали, посторонних наклеек, обновлений и надписей; -наличие информационных щитов с необходимой информацией; -наличие схемы движения транспорта, внутрипостроечных дорог и проездов с указанием мест складирования материалов и конструкций, мест разворота; -наличие указателей и знаков путей объезда транспорта и прохода пешеходов (пешеходных галерей,</p>	<p>-Оценивается «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» в зависимости от совокупности оценок по выполненным элементам; 100%соответствия«отлично»; 80%соответствия«хорошо»; 60% соответствия«удовлетв.» -В случае грубых нарушений (отступлений) стройгенплана и ППР - «неудовлетворительно»</p>

		настилов, перил, мостиков, обустроенных объездов);-наличие освещения строительной площадки, участков работ и рабочих мест, проездов и проходов к ним в темное время суток; -наличие защитных ограждений зеленых насаждений (деревья, кустарники) и др.	
3.	Складирование и хранение изделий и материалов:	Выполнение установленных требований при складировании и хранении материалов и изделий; -выполнение установленных требований при хранении и транспортировке баллонов с газами (ацетилен, кислород) и др.	- Оценивается «отлично», - «хорошо», - «удовлетворительно» - В зависимости от выполнения установленных требований; - При грубых нарушениях требований безопасности (вт.ч. пожарной безопасности); - «неудовлетворительно»
4.	Пункт очистки (мойки) колес автотранспорта:	Наличие оборудованного ПОМК, при выезде со строительной площадки; -отсутствие выноса грунта и грязи колесами автотранспорта со строительной площадки и др.	- Оценивается «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» в зависимости от эффективности работы, комплектации и состояния; - При отсутствии (или незадействованном) ПОМК или выносе грунта и грязи со строительной площадки - «неудовлетворительно»
5.	Обустройство и содержание бытового городка и бытовых помещений:	- Несанкционированное проживание рабочих на строящемся объекте запрещено. Состав бытового городка (бытовых помещений): - помещения для переодевания; - пункт приема пищи; - помещение для сушки одежды и обуви; - место для оказания первой медицинской помощи; - питьевой пункт; - умывальные; -туалеты (био);Все помещения должны быть оборудованы и укомплектованы в соответствии с санитарными правилами и отвечать требованиям пожаро-и электробезопасности, в том числе: - наличие щита со средствами пожаротушения, огнетушителей; -запрещается использование самодельных электронагревательных приборов и др.	-Оценивается «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» в зависимости от совокупности оценок; 100%соответствия«отлично»; 80%соответствия«хорошо»; 60% соответствия«удовлетв.» -В случае грубых нарушений - «неудовлетворительно»
6.	Применение средств индивидуальной защиты, в том числе спецодежды и спецобуви:	-использование СИЗ, в том числе спецодежды, всеми работниками в соответствии с погодными условиями и характером выполняемой работы; -СИЗ должны находиться в	- Оценивается «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» в зависимости от степени обеспеченности работающих СИЗ, их качества и соответствия погодным условиям и характеру

		исправном состоянии, спецодежда и спецобувь - отремонтирована и очищена от загрязнений и др.	выполняемой работы; -При обеспеченности СИЗ менее 90% от количества работающих в смену - «неудовлетворительно»
7.	Выполнение строительно-монтажных работ и организация рабочих мест:	<p>-соответствие выполняемых работ оформленной и утвержденной разрешительной и проектной документации (разрешение стройнадзора, проектная документация, ППР, технологические карты);</p> <p>- ведение работ при наличии предписания стройнадзора о их приостановке или при изъятom ордере запрещено;</p> <p>- наличие приказов о назначении ответственных по обеспечению безопасных условий труда;</p> <p>- наличие удостоверений, подтверждающих прохождение обучения по охране труда;</p> <p>- проведение аттестации рабочих мест по условиям труда;</p> <p>- наличие приказа о назначении уполномоченного для выдачи наряд-допуска на ведение работ в зонах опасных производственных факторов;</p> <p>- наличие аварийного освещения и освещения опасных мест;</p> <p>- наличие ограждений и освещения в ночное время суток открытых колодцев, шурфов, других выемок;</p> <p>-наличие защитных или страховочных ограждений рабочих мест и проходов к ним, расположенных на перекрытиях, покрытиях на высоте более 1,3 м и на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте, а при расстоянии более 2м-сигнальных ограждений;</p> <p>- наличие защитного козырька над входом в строящееся здание (шириной не менее ширины входа с вылетом на расстоянии 2 м от стены здания, под углом 70-75 градусов к стене здания);</p> <p>-соблюдение требований ТБ при выполнении работ на высоте (выделение опасных зон, защитные настилы, сетки, козырьки);</p> <p>Эксплуатация лесов и подмостей:</p>	<p>-Оценивается «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» в зависимости от совокупности оценок;</p> <p>100%соответствия«отлично»;</p> <p>80%соответствия«хорошо»;</p> <p>60% соответствия«удовлетв.»</p> <p>-В случае грубых нарушений - «неудовлетворительно»</p>

		<p>- высотой до 4 м (приемка производителем работ или мастером с регистрацией в журнале работ);</p> <p>- выше 4 м (приемка комиссией по акту)</p>	
8.	<p>Электро и пожаробезопасность:</p>	<p>Электробезопасность:</p> <p>-соответствие временных электрических щитов и разводов;</p> <p>-подключение сварочного оборудования (подключение кабелей к сварочному оборудованию должно осуществляться при помощи спрессованных или припаянных кабельных наконечников);</p> <p>-при прокладке или перемещении сварочных проводов должны приниматься меры против повреждения их изоляции и соприкосновения с водой, маслом, стальными канатами и горячими трубопроводами; расстояние от сварочных проводов до горячих трубопроводов и баллонов с кислородом должно быть не менее 0,5 м, а с горючими газами - не менее 1м;организация рабочего места сварщика; двери помещений электроустановок, камер, щитов и сборок должны быть постоянно закрыты;</p> <p>-запрещается: использование поврежденных розеток, рубильников, др. электроустановочных изделий, светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), некалиброванных плавких вставок, размещение (складирование) у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючих (в т.ч. легковоспламеняющихся) веществ и материалов;</p> <p>Пожаробезопасность:</p> <p>наличие приказа и инструкций по пожарной безопасности;</p> <p>наличие знаков пожарной безопасности, схем эвакуации, средств оповещения и первичных средств пожаротушения (пожарный щит, огнетушители);</p> <p>соблюдение правил пожарной безопасности при выполнении</p>	<p>-Оценивается «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» в зависимости от совокупности оценок;</p> <p>100%соответствия«отлично»;</p> <p>80%соответствия«хорошо»;</p> <p>60% соответствия«удовлетв.»</p> <p>-В случае грубых нарушений - «неудовлетворительно»</p>

		пожароопасных работ и др.	
9.	Подтверждение соответствия применяемой продукции, работ, услуг, оборудования и систем менеджмента качества установленным требованиям:	<p>- наличие сертификатов соответствия (декларации о соответствии) на применяемые строительные материалы, изделия, конструкции, работы, услуги и оборудование;</p> <p>наличие сертификата соответствия на услуги по разработке проекта производства работ;</p> <p>наличие сертификатов соответствия на систему менеджмента качества организаций, участвующих в строительном процессе, на соответствие стандартам ИСО18001;</p> <p>наличие системы контроля за качеством выполняемых работ, в т.ч. лабораторного контроля (приказ о назначении ответственного за качество выполняемых работ, журнал входного контроля, и т.д.);</p>	<p>Оценивается «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» в зависимости от совокупности оценок;</p> <p>100%соответствия«отлично»;</p> <p>80%соответствия«хорошо»;</p> <p>60% соответствия«удовлетв.»</p> <p>-В случае грубых нарушений - «неудовлетворительно»</p>
10	Эксплуатация грузоподъемных машин (грузоподъемных кранов,строительных подъемников,кранов-манипуляторов, подъемников (вышек), кранов-трубоукладчиков) и средств малой механизации:	<p>наличие регистрации в органах Промнадзора и разрешения на пуск в эксплуатацию; наличие приказа назначения ИТР, ответственных за безопасное производство работ и стропальщиков, имеющих соответствующие удостоверения;</p> <p>-наличие документации на установку грузоподъемной машины (согласованный и утвержденный проект производства работ, технологические карты);</p> <p>соответствие проектной документации реальной обстановке на строительной площадке, выполнение требований нормативно-технической документации;</p> <p>техническая исправность грузоподъемной машины (освидетельствование и пуск в работу);</p> <p>-техническая исправность оборудования (грузозахватные приспособления, тара, выносные площадки для приема материалов, крановые пути)</p>	<p>Оценивается «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» в зависимости от совокупности оценок;</p> <p>100%соответствия«отлично»;</p> <p>80%соответствия«хорошо»;</p> <p>60% соответствия«удовлетв.»</p> <p>-В случае грубых нарушений - «неудовлетворительно»</p>

Приложение 2

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МИНСКСТРОЙ»

А К Т проверки строительного объекта комиссией по культуре производства

Дата проверки		
Адрес проверки		
Район города		
Наименование объекта		
Заказчик		
Генподрядная организация		
Состояние объекта		
СОСТАВ КОМИССИИ	ФИО, должность	Контактный телефон
Председатель		
Заместитель председателя		
Заказчик		
Генподрядная организация		

Оценка строительной площадки

№ п/п	Основные показатели	Оценка
1	Наличие документации	
2	Обустройство и содержание строительной площадки, складирование и хранение материалов, пункта очистки (мойки) колес	
3	Обустройство и содержание бытового городка и бытовых помещений	
4	Выполнение строительно-монтажных работ и организации рабочих мест	
5	Соблюдение работниками на стройплощадке техники безопасности и охраны труда, трудовой и производственной дисциплины	
6	Электро- и пожаробезопасность	
7	Применение СИЗ, в том числе спецодежды и спецобуви	
8	Эксплуатация грузоподъемных машин и механизмов, средств малой механизации	

Общее состояние строительной площадки		
Выявленные нарушения и недостатки, согласно методики оценки		
№ п/п	Содержание	Срок устранения
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
10		

Снятие с контроля нарушений, отмеченных в акте проверки, осуществляется представителями тех организаций, которые выявили нарушения, в сроки, указанные в акте, После получения ими от строительной организации информации об устранении нарушений и представления необходимой документации.

Представители организаций, снявшие замечания, информируют об этом ГПО «Минскстрой».

Подписи:

Председатель

Заместитель председателя

Члены комиссии

От заказчика

От генподрядчика